

แบบฟอร์มราคาจ้างหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน สะพานท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE บริเวณหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าแคลิฟอร์เนีย หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต/เทศบาลตำบลวิชิต

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อถอน และวางท่อระบายน้ำ HDPE							
1	1.1 งานรื้อบ่อพักเดิม	บ่อ	1.000	400.00	400.00	1.3611	544.44	544.44
2	1.2 - งานชุดรื้อพื้นทาง ค.ส.ล.	ตร.ม.	920.000	70.00	64,400.00	1.3611	95.27	87,654.84
3	1.3 - งานชุดรื้อพื้นทางหินคลุก (เดิม)	ลบ.ม.	135.000	112.00	15,120.00	1.3611	152.44	20,579.83
4	1.4 - งานตัดแนวถนน (เดิม)	เมตร	916.000	50.00	45,800.00	1.3611	68.05	62,338.38
	1.5 งานวางท่อระบายน้ำ HDPE							
5	1.5.1 - งานชุดดิน + ขนย้าย	ลบ.ม.	1,748.000	112.00	195,776.00	1.3611	152.44	266,470.71
6	1.5.2 - งานทรายถม บดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,405.000	783.50	1,100,817.50	1.3611	1,066.42	1,498,322.69
7	1.5.3 - ท่อ HDPE ขนาด ๘ 1.00 ม.	เมตร	437.000	8,807.00	3,848,659.00	1.3611	11,987.20	5,238,409.76
8	1.5.4 - ค่าแรงวางท่อ HDPE	เมตร	437.000	700.00	305,900.00	1.3611	952.77	416,360.49
	2. งานบ่อพัก ขนาด 1.20 x 1.20 ม. จำนวน 16บ่อ							
9	2.1 - งานชุดดิน	ลบ.ม.	200.000	112.00	22,400.00	1.3611	152.44	30,488.64
10	2.2 - งานทรายถม บดอัดแน่น	ลบ.ม.	3.000	712.80	2,138.40	1.3611	970.19	2,910.57

คำรณ ไช้เลิศ

23 กรกฎาคม 2567 09:00:16

หน้า 1 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน สะพานเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE บริเวณหมู่บ้านภูเก็ดวิลล่าแคลิฟอร์เนีย หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต/เทศบาลตำบลวิชิต

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	2.3 - งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	1.800	3,037.28	5,467.10	1.3611	4,134.04	7,441.26
12	2.4 - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240	ลบ.ม.	31.000	3,346.63	103,745.53	1.3611	4,555.09	141,208.04
13	2.5 - เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.(SR24)	กก.	21.000	26.59	558.39	1.3611	36.19	760.02
14	2.6 - เหล็กเส้นกลม DB 12 มม.(SD30)	กก.	3,177.000	25.17	79,965.09	1.3611	34.25	108,840.48
15	2.7 - ลวดผูกเหล็ก	กก.	57.000	39.63	2,258.91	1.3611	53.94	3,074.60
16	2.8 - ค่าแรงประกอบไม้แบบ- พร้อมโครงเคร่า (100%)	ตร.ม.	345.000	139.00	47,955.00	1.3611	189.19	65,271.55
17	2.9 - ไม้แบบค้ำวัสดุ (40%)	ตร.ม.	138.000	262.33	36,201.54	1.3611	357.05	49,273.91
18	3. งานบ่อพัก ค.ส.ล ขนาด 1.20x2.00m. จำนวน 2บ่อ	ลบ.ม.	40.000	112.00	4,480.00	1.3611	152.44	6,097.72
19	3.2 - งานทรายหยาบถมกลบอัดแน่น	ลบ.ม.	.550	783.50	430.92	1.3611	1,066.42	586.52
20	3.3 - งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	.340	3,037.28	1,032.67	1.3611	4,134.04	1,405.56
21	3.4 - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240	ลบ.ม.	7.080	3,346.63	23,694.14	1.3611	4,555.09	32,250.09

คำณณ ไล่เลิศ

23 กรกฎาคม 2567 09:00:16

หน้า 2 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE บริเวณหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าแคลิฟอร์เนีย หมู่ที่ 3 ตำบลลวชีต อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลวชีต/เทศบาลตำบลลวชีต

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	3.5 - เหล็กเส้นกลม DB 12 มม.(SD30)	กก.	676.000	25.17	17,014.92	1.3611	34.25	23,159.00
23	3.6 - ลวดผูกเหล็ก	กก.	13.000	39.63	515.19	1.3611	53.94	701.22
24	3.7 - ค่าแรงประกอบไม้แบบ- พร้อมโครงเคร่า (100%)	ตร.ม.	70.000	139.00	9,730.00	1.3611	189.19	13,243.50
25	3.8 - ไม้แบบค้ำวัสดุ (40%)	ตร.ม.	28.000	262.33	7,345.24	1.3611	357.05	9,997.60
	4. งานบ่อพัก ขนาด 3.00x3.00 เมตร จำนวน 2บ่อ							
26	4.1 - งานรื้อถนน ค.ส.ล.	ตร.ม.	25.000	97.00	2,425.00	1.3611	132.02	3,300.66
27	4.2 - งานรื้อท่อเดิม	เมตร	12.000	250.00	3,000.00	1.3611	340.27	4,083.30
28	4.3 - เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (SR24)	กก.	69.860	26.59	1,857.57	1.3611	36.19	2,528.33
29	4.4 - เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. (SD30)	กก.	2,077.920	24.37	50,638.91	1.3611	33.17	68,924.62
30	4.5 - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc(ลูกบาศก์)	ตร.ม.	14.000	3,346.63	46,852.82	1.3611	4,555.09	63,771.37
31	4.6 - ไม้แบบ (100%)	ตร.ม.	140.000	139.00	19,460.00	1.3611	189.19	26,487.00
32	4.7 - ไม้แบบ (40%)	ตร.ม.	56.000	262.33	14,690.48	1.3611	357.05	19,995.21
33	4.8 - ลวดผูกเหล็ก	กก.	38.000	39.63	1,505.94	1.3611	53.94	2,049.73

คำรณ โลเลิศ

23 กรกฎาคม 2567 09:00:16

หน้า 3 จาก 6

แบบฟอร์ม เปรียบเทียบราคาจ้างก่อสร้างทาง สะพาน สะพานเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE บริเวณหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าแคลิฟอร์เนีย หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต/เทศบาลตำบลวิชิต

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
34	5. งานฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหล็วสำเร็จรูป 5.1 งานฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหล็วและเฟรม ชนิดเหลี่ยมทึบ ขนาด ช่องเปิด 940x940 mm. ขนาด ฝา 1000x1000 mm. 6. งานก่อสร้างคูระบายน้ำ	ฝ	20.000	20,000.00	400,000.00	1.3611	27,222.00	544,440.00
35	6.1 งานคูระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.50 เมตร มีฝาบด	เมตร	13.000	2,385.79	31,015.27	1.3611	3,247.29	42,214.88
36	6.2 งานซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6.2.1 งานปรับพื้นที่ทางเดิม 6.2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ตร.ม.	916.000	40.00	36,640.00	1.3611	54.44	49,870.70
37	6.2.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 6.2.2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	113.000	1,025.08	115,834.04	1.3611	1,395.23	157,661.71
38	6.2.3 - งานบดอัดชั้นรองพื้นทาง	ตร.ม.	758.000	94.53	71,653.74	1.3611	128.66	97,527.90

คำรณ ไชเลิศ

23 กรกฎาคม 2567 09:00:16

หน้า 4 จาก 6

แบบฟอร์ม เปรียบเทียบราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน สะพานเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE บริเวณหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าแคลิฟอร์เนีย หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต/เทศบาลตำบลวิชิต

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
39	6.2.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 6.2.4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 6.2.4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	20.000	29.43	588.60	1.3611	40.05	801.14
40	6.2.4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 6.2.4.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	20.000	751.03	15,020.60	1.3611	1,022.22	20,444.53
41	6.2.5 - คอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc(ลูกบาศก์) หนา 15 Cm.	ลบ.ม.	123.000	3,607.36	443,705.28	1.3611	4,909.97	603,927.25
42	6.2.6 - เหล็กดัดเกรง Wire Mash 5 มม. @0.20 # 7. งานฝ้าตระแกรงเหล็ก ขนาด 0.60x1.00m. จำนวน 21ฝ้า	ตร.ม.	758.000	50.00	37,900.00	1.3611	68.05	51,585.69

คำรณ ไส้เลิศ

23 กรกฎาคม 2567 09:00:16

หน้า 5 จาก 6

แบบฟอร์ม เปรียบเทียบราคาหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน สะพานเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE บริเวณหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าแคลิฟอร์เนีย หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต/เทศบาลตำบลวิชิต

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
43	7.1 - เหล็กฉาก 75x75x6 มม. 41.10 Kg.-ท่อน	ท่อน	7.000	1,205.00	8,435.00	1.3611	1,640.12	11,480.87
44	7.2 - เหล็กแผ่น 75x9 มม. 31.80 Kg.-ท่อน	กก.	2,003.400	30.00	60,102.00	1.3611	40.83	81,804.83
45	7.3 - งานสีกันสนิมและสีน้ำมัน	ตร.ม.	56.000	138.54	7,758.24	1.3611	188.56	10,559.74
46	7.4 - งานค่าแรงลวดเชื่อมเหล็กรวมลวดเชื่อม	กก.	2,290.000	16.00	36,640.00	1.3611	21.77	49,870.70
47	7.5 - งานร้อยสัปดาห์ระบายน้ำ ค.ส.ล. (เดิม)	เมตร	8.000	80.00	640.00	1.3611	108.88	871.10
รวมราคากลาง								10,001,592.68

คำรณ ไช้เลิศ

23 กรกฎาคม 2567 09:00:16


หน้า 6 จาก 6

แบบฟอร์ม เปรียบเทียบราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน สะพานเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE บริเวณหมู่บ้านภูเก็ทวิลล่าแคลิฟอร์เนีย หมู่ที่ 3 ตำบลวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลวิชัย/เทศบาลตำบลวิชัย




(คำนวณ ไล่เลิศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง




(มัจฉนุก โทบุรี)

กรรมการกำหนดราคาากลาง



(วีระชัย เหมือนใจ)

กรรมการกำหนดราคาากลาง



(นายศิริชัย ปณะะรักษ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลวิชัย



(นายกรัฑา โชติวิชญ์พัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลวิชัย

คำนวณ ไล่เลิศ

23 กรกฎาคม 2567