

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหมู่บ้านติวราธานี หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลวิชิต

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 10 x 20 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 2,986,280.25 บาท	2,986,280.25	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	20,610.00	
สรุป	ราคากลาง	3,006,890.25	
	ราคากลาง (..... สามล้านหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)		

คำรณ ไฉเลิศ

17 กรกฎาคม 2568 09:22:52

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหมู่บ้านดิวรธานี หมู่ที่ 3 ตำบลวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วิชัย	อำเภอ	เมืองภูเก็ต	จังหวัด	ภูเก็ต
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิชัย เทศบาลตำบลวิชัย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(คำณ ไฉเลิศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อัครเดช เทเรือ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(มัจฉนุก โทบุรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พันจำเอน ยอดชาย ช้วนลิ้ม)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลวิชัย



(นายกริชา ไชยวิญญ์พัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลวิชัย

คำณ ไฉเลิศ

17 กรกฎาคม 2568 09:22:52

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 10 x 20เมตร					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหมู่บ้านติวราธานี หมู่ที่ 3 ตำบลลิขิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์		ตำบล	ลิขิต	อำเภอ	เมืองภูเก็ต
					จังหวัด	ภูเก็ต
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลลิขิต / เทศบาลตำบลลิขิต				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 10 x 20 เมตร	2,288,688.12	1.3048	2,986,280.25	
รวมค่าก่อสร้าง				2,986,280.25	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,986,280.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 10 x 20 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหมู่บ้านติวราธานี หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต

แบบ พร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 18 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,986,280.25	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,986,280.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

คำณ ไฉเลิศ

17 กรกฎาคม 2568 09:22:43

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหมู่บ้านติวราธานี หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วิชิต	อำเภอ	เมืองภูเก็ต	จังหวัด	ภูเก็ต
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(คำนณ ไล้เลิศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อัครเดช เทห์เรือ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(มัจชนก ไทบุรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พันจำเอก ยอดชาย ช้วนลิ้ม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต



(นายกริธา โชติวิชญ์พัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 10 x 20 เมตร							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหมู่บ้านติวราธานี หมู่ที่ 3 ตำบลวิชัย อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วิชัย	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	อำเภอ	มืองภูเก็ต	จังหวัด	ภูเก็ต	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิชัย / เทศบาลตำบลวิชัย							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง		รวม					571,673.29	
2	งานระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาบิ		รวม					149,513.15	
3	งานโครงหลังคา		รวม					558,820.24	
4	งานผนัง		รวม					255,694.24	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

2,288,688.12

บาท ต่อ 1 หน่วย

คำรณ ไส้เลิศ

17 กรกฎาคม 2568 09:17:57

กลุ่มงาน/งาน อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 10 x 20 เมตร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหมู่บ้านดิวรธานี หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิชิต งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานทาสี		รวม					56,549.90	
6	งานพื้น		รวม					229,151.90	
7	งานประตु-หน้าต่าง		รวม					278,700.00	
8	งานฝ้าเพดาน		รวม					10,161.40	
9	งานสุขภัณฑ์		รวม					38,940.00	
10	งานไฟฟ้า		รวม					72,620.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,288,688.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

คำรณ ไฉเลิศ

17 กรกฎาคม 2568 09:17:57

กลุ่มงาน/งาน อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 10 x 20 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหมู่บ้านติวราธานี หมู่ที่ 3 ตำบลลิขิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ลิขิต งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลิขิต / เทศบาลตำบลลิขิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบสุขาภิบาล - ประปา		รวม					26,864.00	
12	งานป้ายตัวอักษร		รวม					40,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,288,688.12	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,288,688.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

คำรณ ไช้เลิศ

17 กรกฎาคม 2568 09:17:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- งานปรับพื้นที่	264.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	5,280.00	5,280.00	
	- งานวางหมุดปักผัง	264.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	5,280.00	5,280.00	
	- งานดินซุด	40.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	4,480.00	4,480.00	
	- งานดินถมกลับ	15.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,680.00	1,680.00	
	- - ทราล์มรองพื้น	68.000	ลบ.ม.	554.67	37,717.56	112.00	7,616.00	45,333.56	
	- ทราล์มรองพื้น	35.000	ลบ.ม.	652.49	22,837.15	112.00	3,920.00	26,757.15	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.000	ลบ.ม.	2,900.00	5,800.00	466.00	932.00	6,732.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ksc.	55.000	ลบ.ม.	3,019.63	166,079.65	579.00	31,845.00	197,924.65	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. (SR24)	405.000	กก.	22.89	9,270.45	4.40	1,782.00	11,052.45	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.(SR24)	1,508.000	กก.	22.29	33,613.32	4.40	6,635.20	40,248.52	
	- เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. (SD30)	830.000	กก.	20.56	17,064.80	3.60	2,988.00	20,052.80	
	- เหล็กเส้นกลม DB 16 มม.(SD30)	1,490.000	กก.	20.57	30,649.30	3.60	5,364.00	36,013.30	

คำรณ ไฉเลิศ

17 กรกฎาคม 2568 09:17:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กเส้นกลม DB 20 มม.(SD30)	815.100	กก.	20.59	16,782.90	3.10	2,526.81	19,309.71	
	- งานประกอบไม้แบบ 100%	300.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	41,700.00	41,700.00	
	- งานประกอบไม้แบบ 40%	120.000	ตร.ม.	316.00	37,920.00	0.00	0.00	37,920.00	
	- ลวดผูกเหล็ก 1.25 มม. (เบอร์ 18)	83.000	กก.	35.05	2,909.15	0.00	0.00	2,909.15	
	- - งานเจาะร่อง Joint Contraction	230.000	เมตร	240.00	55,200.00	60.00	13,800.00	69,000.00	
	หยอดยางมะตอยผสมทราย								
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	7,824.74	435,844.28	1,751.10	135,829.01	571,673.29	
	งานคุ้ระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาบิ								
	- งานดินชุด	20.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,240.00	2,240.00	
	- งานดินถมกลับ	8.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	896.00	896.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	652.49	1,304.98	0.00	0.00	1,304.98	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.000	ลบ.ม.	2,900.00	2,900.00	327.00	327.00	3,227.00	

คำนวณ ได้เลิศ

17 กรกฎาคม 2568 09:17:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ksc.	8.000	ลบ.ม.	3,019.63	24,157.04	327.00	2,616.00	26,773.04	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.(SR24)	645.000	กก.	22.29	14,377.05	4.40	2,838.00	17,215.05	
	- งานประกอบไม้แบบ 100%	120.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	16,680.00	16,680.00	
	- งานประกอบไม้แบบ 25%	48.000	ตร.ม.	316.00	15,168.00	0.00	0.00	15,168.00	
	- ลวดผูกเหล็ก 1.25 มม. (เบอร์ 18)	12.000	กก.	35.05	420.60	0.00	0.00	420.60	
	- เหล็กฉาก L 50x50x3mm. 13.98กก/ท่อน	14.000	ท่อน	380.00	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00	
	- เหล็กแผ่น 50x6 มม. 14.13กก/ท่อน	65.000	ท่อน	550.00	35,750.00	0.00	0.00	35,750.00	
	- ค่าประกอบเหล็กรวมลวดเชื่อม	1,120.000	กก.	0.00	0.00	16.00	17,920.00	17,920.00	
	- งานทาสีน้ำมันและกันสนิม	56.000	ตร.ม.	82.83	4,638.48	35.00	1,960.00	6,598.48	
	รวมค่างานคุรระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาบิ	-	-	7,958.29	104,036.15	1,072.40	45,477.00	149,513.15	
3	งานโครงหลังคา								

คำรณ ไฉเลิศ

17 กรกฎาคม 2568 09:17:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคาแผ่นโค้ง SGUM 40-760 ย้ำโค้ง แผ่นเปื่อย	335.000	ตร.ม.	350.00	117,250.00	100.00	33,500.00	150,750.00	
	- ครอบ ย้ำโค้ง เมทัลชีท กว้างไม่เกิน 914 มม. สีอลูซิงค์	30.000	เมตร	280.00	8,400.00	60.00	1,800.00	10,200.00	
	- ผนัง แผ่นตรง S GUM 40-760	90.000	ตร.ม.	330.00	29,700.00	70.00	6,300.00	36,000.00	
	- ครอบ แผ่นตรง เมทัลชีท กว้างไม่เกิน 914 มม. สี อลูซิงค์	90.000	เมตร	280.00	25,200.00	80.00	7,200.00	32,400.00	
	- ชาคอนเน็กเตอร์ ขาเดี่ยว S GUM 40-760	450.000	ขา	15.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	
	- ค่าอุปกรณ์ ประกอบติดตั้ง สกรู ยิงหลังคาครอบ ซีลิโครน	1.000	งาน	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- แปเหล็กตัวซี 1C 125x50x20mm. หนา 3.20mm. 33.5กก/ท่อน	48.000	ท่อน	943.93	45,308.64	0.00	0.00	45,308.64	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 89.10mm. หนา 3.20mm. 37.31กก./ท่อน	22.000	ท่อน	1,194.00	26,268.00	0.00	0.00	26,268.00	

คำรณ ไฉเลิศ

17 กรกฎาคม 2568 09:17:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ท่อเหล็กกลม Ø 60.50mm. หนา 3.20mm. 24.99กก./ท่อน	22.000	ท่อน	800.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 42.70mm. หนา 2.50mm. 14.30กก./ท่อน	65.000	ท่อน	458.00	29,770.00	0.00	0.00	29,770.00	
	- เหล็กยึดรั้งแปทะแยง Ø 12 mm.	51.000	ม.	67.00	3,417.00	0.00	0.00	3,417.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 75x38mm.หนา 2.30mm. 20.66กก./ท่อน	14.000	ท่อน	532.00	7,448.00	0.00	0.00	7,448.00	
	- เหล็กรางน้ำ มอก. ขนาด 150x75x6.5x10mm. 112กก./ท่อน	2.000	ท่อน	3,200.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- แผ่นเหล็ก0.15x0.15 ม. หนา 6 มม.	20.000	แผ่น	120.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- แผ่นเหล็ก0.20x0.20 ม. หนา 9 มม.	26.000	แผ่น	350.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	
	- หูช้าง พร้อม Bolt	10.000	ชุด	250.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- Bolt Ø 12 mm.	80.000	ตัว	60.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- ค่าแรงและลวดเชื่อมโครงหลังคา	4,470.000	กก.	0.00	0.00	16.00	71,520.00	71,520.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	-- รางน้ำฝนสแตนเลส 304 พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	20.200	เมตร	1,800.00	36,360.00	200.00	4,040.00	40,400.00	
	-- ท่อระบาย PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมข้อต่อ	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	200.00	400.00	2,800.00	
	- งานทาสีน้ำมันและกันสนิม	420.000	ตร.ม.	82.83	34,788.60	35.00	14,700.00	49,488.60	
	รวมค่างานโครงหลังคา	-	-	15,812.76	419,360.24	761.00	139,460.00	558,820.24	
	งานผนัง								
	- ก่ออิฐอมอญอิฐอมอญ 4 รู ขนาด 17 x 6.5 x 6 ซม.	220.000	ตร.ม.	319.33	70,252.60	94.00	20,680.00	90,932.60	
	- เสาดเอ็นและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	220.000	ม.	100.50	22,110.00	46.00	10,120.00	32,230.00	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	420.000	ตร.ม.	108.15	45,423.00	87.00	36,540.00	81,963.00	
	-- P3 ผนังท่อน้ำกรู กระเบื้อง Kassa รุ่น ปาลิน ขนาด 20x40 ซม. หรือเทียบเท่า	37.000	ตร.ม.	390.46	14,447.02	158.00	5,846.00	20,293.02	

คำรณ ไกลเลิศ

17 กรกฎาคม 2568 09:17:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ผนังตาข่าย ลวดตาข่ายถักเบอร์ 10 ตาห่าง 1.50"	72.000	ม.	195.00	14,040.00	40.00	2,880.00	16,920.00	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 42.70mm. หนา 2.50mm. 14.30กก./ท่อน	17.000	ท่อน	458.00	7,786.00	0.00	0.00	7,786.00	
	- งานทาสีน้ำมันและทาสีกันสนิม	14.000	ตร.ม.	82.83	1,159.62	35.00	490.00	1,649.62	
	- ค่าแรงและลวดเชื่อมโครงหลังคา	245.000	กก.	0.00	0.00	16.00	3,920.00	3,920.00	
	รวมค่างานผนัง	-	-	1,654.27	175,218.24	476.00	80,476.00	255,694.24	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	110.000	ตร.ม.	84.51	9,296.10	34.00	3,740.00	13,036.10	
	- ทาสีน้ำพลาสติกภายใน	350.000	ตร.ม.	84.51	29,578.50	30.00	10,500.00	40,078.50	
	- ทาสีผ้าเพดาน	30.000	ตร.ม.	84.51	2,535.30	30.00	900.00	3,435.30	
	รวมค่างานทาสี	-	-	253.53	41,409.90	94.00	15,140.00	56,549.90	

คำรณ ไช้เลิศ

17 กรกฎาคม 2568 09:17:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานพื้น								
	-- F1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ CERGRES รุ่น แมตตี้ แชน ขนาด 40x40ซม. (หรือเทียบเท่า)	307.000	ตร.ม.	522.54	160,419.78	184.00	56,488.00	216,907.78	
	-- F2 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ Kassa รุ่น ชิกม่า ไลท์เกรย์ ขนาด 40x40ซม. (หรือเทียบเท่า)	14.000	ตร.ม.	395.58	5,538.12	184.00	2,576.00	8,114.12	
	-- F3 พื้นผิวขัดหยาบ(ด้านนอก)	59.000	ตร.ม.	40.00	2,360.00	30.00	1,770.00	4,130.00	
	รวมค่างานพื้น	-	-	958.12	168,317.90	398.00	60,834.00	229,151.90	
7	งานประตุน้ำต่าง								
	-- D1 ประตูบานม้วนเหล็กขนาดกว้าง 6เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด	1.000	ชุด	40,000.00	40,000.00	1,500.00	1,500.00	41,500.00	
	-- D2 ประตูบานม้วนเหล็กขนาดกว้าง 4.80เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด	3.000	ชุด	30,000.00	90,000.00	2,000.00	6,000.00	96,000.00	

คำรณ ไฉเลิศ

17 กรกฎาคม 2568 09:17:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90x2.00 ม พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	1,000.00	2,000.00	12,000.00	
	-- D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80 x.2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	5.000	ชุด	5,000.00	25,000.00	1,000.00	5,000.00	30,000.00	
	-- W1 หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 1.10x1.65เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	3.000	ชุด	9,000.00	27,000.00	1,000.00	3,000.00	30,000.00	
	-- W2 หน้าต่างบานกระຈกปิดตาย 0.50x0.60 ม พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	4.000	ชุด	4,000.00	16,000.00	800.00	3,200.00	19,200.00	
	เหล็กตัดประตูและหน้าต่าง								
	-- เหล็กตัดประตู D3	2.000	ชุด	7,000.00	14,000.00	1,500.00	3,000.00	17,000.00	
	-- เหล็กตัดหน้าต่าง W1	3.000	ชุด	9,000.00	27,000.00	2,000.00	6,000.00	33,000.00	
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	-	-	109,000.00	249,000.00	10,800.00	29,700.00	278,700.00	
8	งานฝ้าเพดาน								

คำรณ ไฉเลิศ

17 กรกฎาคม 2568 09:17:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- CL1 ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ	19.000	ตร.ม.	241.00	4,579.00	75.00	1,425.00	6,004.00	
	- CL2 ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ	13.000	ตร.ม.	244.80	3,182.40	75.00	975.00	4,157.40	
	กันชื้น								
	รวมค่างานผ้าเพดาน	-	-	485.80	7,761.40	150.00	2,400.00	10,161.40	
	งานสุขภัณฑ์								
	- - โถส้วมชักโครก COTTO รุ่น C11001H(N)(SOFT) พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	3.000	ชุด	5,000.00	15,000.00	450.00	1,350.00	16,350.00	
	- โถปัสสาวะชาย COTTO รุ่น C305 ขนาด 31.5 x 41 x 47.5 ซม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง (หรือเทียบเท่า)	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	450.00	900.00	6,900.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง COTTO รุ่น C0141หรือเทียบเท่า	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	450.00	900.00	3,900.00	
	- - ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า) COTTO CTSE1006(HM) หรือเทียบเท่า	2.000	ชุด	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	

คำรณ ไฉเลิศ

17 กรกฎาคม 2568 09:17:57

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- สะดืออ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ชั้นวางของ(อ่างล้างหน้า)	2.000	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- ที่ใส่กระดาษ COTTO รุ่น CT0273(HM) โครเมียม (หรือเทียบเท่า)	3.000	ชุด	700.00	2,100.00	120.00	360.00	2,460.00	
	- กระจกเงาส่องหน้ากรอบอลูมิเนียม 0.80x0.80 ม.	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	70.00	140.00	3,140.00	
	- Floor drain สเตนเลส 3 นิ้ว COTTO รุ่น CT6404Z2P(HM)	4.000	ชุด	460.00	1,840.00	75.00	300.00	2,140.00	
	- สายฉีดชำระสเตนเลส COTTO รุ่น CT9902 หรือเทียบเท่า	3.000	ชุด	600.00	1,800.00	70.00	210.00	2,010.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	13,710.00	34,640.00	1,755.00	4,300.00	38,940.00	
10	งานไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ขนาด 6 ช่องเมนขนาด 45Amp. พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์	1.000	ตู้	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00	
	- โคมโอบบี้ LED 77 w.	6.000	ชุด	3,720.00	22,320.00	300.00	1,800.00	24,120.00	
	- โคมดาวไลท์ LED 12w.	12.000	ชุด	750.00	9,000.00	115.00	1,380.00	10,380.00	
	- โคมไฟภายนอก 1 x LED 18W	8.000	ชุด	750.00	6,000.00	115.00	920.00	6,920.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบ 1 ทาง	9.000	อัน	50.00	450.00	80.00	720.00	1,170.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่แบบมีกราวด์	3.000	อัน	90.00	270.00	90.00	270.00	540.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวแบบมีกราวด์	6.000	อัน	60.00	360.00	90.00	540.00	900.00	
	- ค่าติดตั้ง พัดลมโครงชนิดติดผนัง	9.000	ตัว	0.00	0.00	400.00	3,600.00	3,600.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1.5 มม2	200.000	เมตร	8.00	1,600.00	5.00	1,000.00	2,600.00	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 มม2	140.000	ม.	12.00	1,680.00	7.00	980.00	2,660.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า ½ นิ้ว	80.000	ม.	11.00	880.00	20.00	1,600.00	2,480.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า 1 นิ้ว	25.000	ม.	26.00	650.00	20.00	500.00	1,150.00	

คำรณ ไถ่เลิศ

17 กรกฎาคม 2568 09:17:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- สายไฟฟ้า NYY 2x16 มม ²	30.000	ม.	185.00	5,550.00	35.00	1,050.00	6,600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	14,162.00	57,260.00	2,277.00	15,360.00	72,620.00	
	งานระบบสุขาภิบาล - ประปา								
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.50	10.000	ท่อน	180.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.50	8.000	ท่อน	640.00	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1½ นิ้ว ชั้น 13.5	7.000	ท่อน	430.00	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	15.000	ท่อน	53.00	795.00	0.00	0.00	795.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1 นิ้ว ชั้น 13.5	6.000	ท่อน	101.00	606.00	0.00	0.00	606.00	
	- ข้องอ PVC 45 ขนาด 2 นิ้ว	5.000	อัน	40.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ข้องอ PVC 45 ขนาด 4 นิ้ว	5.000	อัน	232.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
	- ข้องอ PVC 90 ขนาด 2 นิ้ว	15.000	อัน	27.70	415.50	0.00	0.00	415.50	

คำรณ ไฉเลิศ

17 กรกฎาคม 2568 09:17:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอ PVC 90 ขนาด 4 นิ้ว	10.000	อัน	160.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- ข้องอ PVC 90 ขนาด 2 นิ้ว	10.000	อัน	27.70	277.00	0.00	0.00	277.00	
	- ข้องอ PVC 90 ขนาด 4 นิ้ว	10.000	อัน	160.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- ข้องอ PVC 90 ขนาด 1/2 นิ้ว	15.000	อัน	3.50	52.50	0.00	0.00	52.50	
	- ข้องอ PVC 90 ขนาด 1 นิ้ว	4.000	อัน	8.50	34.00	0.00	0.00	34.00	
	- สามทาง PVC ขนาด 2 นิ้ว	8.000	อัน	40.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- สามทาง PVC ขนาด 4 นิ้ว	4.000	อัน	340.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
	- สามทาง PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	5.000	อัน	4.80	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย DOS HERO สีดำ 1,600 ลิตร (ดีกว่าหรือเทียบเท่า)	1.000	ถัง	5,990.00	5,990.00	500.00	500.00	6,490.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล - ประปา	-	-	9,938.20	25,864.00	1,000.00	1,000.00	26,864.00	

คำรณ ไถ่เลิศ

17 กรกฎาคม 2568 09:17:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	งานป้ายตัวอักษร								
	- LOGO เทศบาลตำบลวิเชียร ขนาด ๘ 0.70ม. (ตามแบบก่อสร้าง)	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ตัวหนังสือสแตนเลส ขนาด 0.35ม	1.000	ชุด	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- งานติดตั้งโลโก้ พร้อมตัวหนังสือสแตนเลสและอุปกรณ์ยึด	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
	รวมค่างานป้ายตัวอักษร	-	-	38,000.00	38,000.00	2,000.00	2,000.00	40,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,288,688.12	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหมู่บ้านตวราธานี หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /					
	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วิชิต	อำเภอ	เมืองภูเก็ต	จังหวัด	ภูเก็ต
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัฒนโครจรชนิดติดผนัง	20,610.00	0.00	20,610.00	
รวมค่าก่อสร้าง				20,610.00	

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหมู่บ้านติวราธานี หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /					
	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วิชิต	อำเภอ	เมืองภูเก็ต	จังหวัด	ภูเก็ต
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					




(คำนณ ไล้เลิศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อัครเดช เห่เรือ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(มัจชนก โทบุรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พันจำเจก ยอดชาย ช้วนลิ้ม)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต



(นายกริชา โชติวิชญ์พิพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหมู่บ้านติวราธานี หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วิชิต	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	อำเภอ	เมืองภูเก็ต	จังหวัด	ภูเก็ต	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ พัสดุครุภัณฑ์ติดตั้ง		รวม					20,610.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								20,610.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

20,610.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

คำรณ ไฉเลิศ

17 กรกฎาคม 2568 09:18:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พัฒนโครจรชนิดติดผนัง								
	1.1	9.000	ชุด	2,290.00		0.00	0.00	20,610.00	
	พัฒนโครจร16นิ้วMITSUBISHIELECTRICรุ่นCY16-SAสีขาวหรือเทียบเท่า								
	รวมค่าพัฒนโครจรชนิดติดผนัง	-	-	2,290.00	20,610.00	0.00	0.00	20,610.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

คำรณ ไฉเลิศ

17 กรกฎาคม 2568 09:18:02

หน้า 2